BV Bouwbedrijf Kooi Appingedam
Postbus 310
9902 AN Appingedam
(0596) 69 26 92

E-Installatie Veendam

Datum
Project
Bouwnummer

Klantgegevens

Selecteer uw opties uit E-Installatie Veendam

Elektra

E-Installatie

☐ **E-00** **Extra enkele wandcontactdoos (geaard** € 253,00 per st

Aangesloten op algemene groep, op gelijke hoogte als overige wandcontactdozen, tenzij anders aangegeven.

E-Installatie

☐ **E-01** **Extra dubbele wandcontactdoos (geaard)** € 305,00 per st

Aangesloten op algemene groep, op gelijke hoogte als overige wandcontactdozen, tenzij anders aangegeven.

E-Installatie

☐ **E-02** **Extra dubbele wandcontactdoos in meterkast (opbouw)** € 253,00 per st

Aangesloten op algemene groep, op gelijke hoogte als overige.
Wandcontactdozen in dezelfde ruimte, tenzij anders aangegeven.
Bijvoorbeeld in meterkast, techniekruimte etc.

E-Installatie

☐ **E-03** **Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar** € 237,00 per st

E-Installatie

☐ **E-04** **Extra plafondlichtpunt op extra schakelaar** € 374,00 per st

BV Bouwbedrijf Kooi Appingedam
Postbus 310
9902 AN Appingedam
(0596) 69 26 92

E-Installatie

☐ **E-05** **Extra bedrade en afgemonteerde buisleiding t.b.v. CAI** € 402,00 per st

Het aansluitpunt wordt in de betreffende ruimte afgemonteerd met een CAI-wandcontactdoos en eindigt in de meterkast met een coax stekker.

E-Installatie

☐ **E-06** **Bedraden en afmonteren loze leiding met CAI** € 295,00 per st

Loze leiding wordt bedraad met CAI aansluiting.
Het aansluitpunt wordt in de betreffende ruimte afgemonteerd met een CAI-wandcontactdoos en eindigt in de meterkast met een coax stekker.

E-Installatie

☐ **E-07** **Extra bedrade en afgemonteerde buisleiding t.b.v. UTP aansluiting (CAT 6)** € 402,00 per st

Extra buisleiding voor bedraden van UTP aansluiting. Het aansluitpunt wordt in de betreffende ruimte afgemonteerd met een UTP-wandcontactdoos en eindigt in de meterkast met een RJ-45 stekker.

E-Installatie

☐ **E-08** **Bedraden en afmonteren loze leiding met UTP kabel (CAT 6)** € 295,00 per st

Loze leiding wordt bedraad met een UTP kabel.
Het aansluitpunt wordt in de betreffende ruimte afgemonteerd met een UTP-wandcontactdoos en eindigt in de meterkast met een RJ-45 stekker.

E-Installatie

☐ **E-09** **Loze leiding (inbouw)** € 225,00 per st

Loze leiding vanaf de meterkast, voorzien van een controle draad, op gelijke hoogte als overige wandcontactdozen, tenzij anders aangegeven.

E-Installatie

☐ **E-10** **Extra groep in meterkast inclusief enkele wandcontactdoos** € 475,00 per st

Ten behoeve van extra keukenapparatuur of anders

E-Installatie

☐ **E-11** **Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de buitengevel** € 350,00 per st

De wandcontactdoos wordt op 600+ geplaatst.

BV Bouwbedrijf Kooi Appingedam
Postbus 310
9902 AN Appingedam
(0596) 69 26 92

E-Installatie

☐	**E-12**	**Grondkabel ten behoeve van tuin** Circa 15 m1 grondkabel op rol bij de gevel. In de meterkast wordt een schakelaar gemaakt ten behoeve van de grondkabel. In verband met de veiligheid wordt de grondkabel niet aangesloten op de schakelaar, u dient voor ingebruikname zelf zorg te dragen voor aansluiting van de kabel.	€ 605,00 per st

E-Installatie

☐	**E-13**	**Verplaatsen standaard installatiepunt** Wandcontactdoos, lichtpunt, schakelaar.	€ 143,00 per st

Graag deze lijst goed controleren. Mochten er onvolkomenheden in staan graag binnen 7 dagen reageren.
Hierbij komen alle voorgaande opdrachtbevestigingen te vervallen.